M 1:4000

№ п.п	Характеристика реконструкции и строительства	Ед. изм	Строит. длина Lстр	Потребность провода с учетом провеса и запаса 5%
1	Строительная длина трассы ВЛЗ-10кВ, провод СИП-3 3(1х70), ф.Л1	км	4,700	14,805
2	Строительная длина трассы ВЛЗ-10кВ, провод СИП-3 3(1х70), ф.Л2	км	8,750	27,563
3	Строительная длина трассы ВЛЗ-10кВ, провод СИП-3 3(1х50), ф.Л3	км	2,200	6,930
4	Строительная длина трассы ВЛЗ-10кВ, провод СИП-3 3(1х50), ф.Л4	км	1,550	4,883
	Всего провода СИП-3 3(1х70)	км	13,450	42,368
	Всего провода СИП-3 3(1х50)	км	3,750	11,813
5	Опора промежуточная 1-стоечная	шт	202	-
6	Опора угловая промежуточная 2-стоечная	шт	28	-
7	Опора анкерная 2-стоечная	шт	28	-
8	Опора угловая анкерная 3-стоечная	шт	10	
9	Опора ответвительная анкерная 2-стоечная	шт	3	
	Всего опор	шт	271	-
10	Разъединитель наружной установки	шт	29	
11	Рекпоузер	шт	4	

КТП-15 160
КТП-16 100
КТП-17 250
КТП-18 250
КТП-19 250
КТП-11 250
КТП-12 160
КТП-13 250
КТП-14 160
КТП-21 100
КТП-23 250
КТП-24 100
КТП-22 250
КТП-20 400
КТП-25 160
КТП-4 160
КТП-5 250
КТП-3 160
КТП-6 250
КТП-1 160
КТП-2 160
КТП-7 250
КТП-8 160
КТП-9 160
КТП-10 250

СНТ "ЛЭТИ"
СНТ "Труд"
СНТ "Оптимист"
СНТ "Можайское"
СНТ "Радуга"
СНТ "Здоровье"
СНТ "Горки"
СНТ "Монетный двор"
СНТ "Витамин"
СНТ "Источник"
СНТ "Азимут"
СНТ "Знамя труда"
СНТ "Южное"
СНТ "Боровое М-1"
СНТ "Монолит"
СНТ "Ромашка"
СНТ "Родник"
СНТ "Электрик"
СНТ "Боровое М-2"
СНТ "Автомобилист"
СНТ "Зодчий"
СНТ "Полиграфмаш"
СНТ "Радиатор"
СНТ "ПО Победа"
СНТ "Химик"
СНТ "Эра"
СНТ "Любанец"
СНТ "Лотос"

Условные обозначения
Трасса ВЛ-10кВ ф.Л1
Трасса ВЛ-10кВ ф.Л2
Трасса ВЛ-10кВ ф.Л3
Трасса ВЛ-10кВ ф.Л4

Масштаб 1:4000
0 40м 80м 120м 240м
0м 300м 600м 900м 1200м

Image © 2019 Maxar Technologies
© 2019 Google

Google Earth

Дата съемки: 6.15.2017 59°15'42.84" С 31°28'26.61" В Высота над уровнем моря: 37 м обзор с высоты 5.24 км

ОТР

Лист 2