

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2023 года

2023 года

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Установка ограждения в клиентском офисе городе Тосно (Демонтажные и подготовительные работы)  
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание Реальность объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Август 2023

Сметная стоимость

425,13 (14,89) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

384,97 (13,48) тыс.руб.

монтажных работ

0,00 (0) тыс.руб.

оборудования

0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат

0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

110,53 (2,95) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

277,21 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

48,05 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
1	ТЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Объем=219,05 / 100	100 м2	2,1905	1	2,1905					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-001.4-1. Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 812/лр от 21.12.2020 п.25 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
Пр/774-001.4. Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 774/лр от 11.12.2020 п.16 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Подготовительные работы:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							249,94		
		в том числе:									
		оплата труда							116,28		
		накладные расходы							93,14		
		сметная прибыль							40,52		
		Итого ФОТ (справочно)							116,28		
		Итого накладные расходы (справочно)							93,14		
		Итого сметная прибыль (справочно)							40,52		
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы							249,94		
<b>Раздел 2. Демонтажные работы - отражение</b>											
2	ТЕР09-06-001-01	(ДЕМОНТАЖ каркаса забора) Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптелок и пароварочных камер Применит.	1 т и	1,48	1	1,48					
		Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; к расх.: ЗГМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					932,49	0,7	966,06	37,51	36 236,91
		2 ЭМ					137,74	0,7	142,70	16,7	2 383,09
		3 в т.ч. ОТМ					7,74	0,7	8,02	37,51	300,83
		4 М					45,98		68,05	12,99	883,97
		ЗТ	чел.-ч	89,49	0,7	92,71164					
		ЗТМ	чел.-ч	0,49	0,7	0,50764					
		Итого по расценке					1 116,21		1 176,81		39 503,97
		ФОТ							974,08		36 537,74
		Пр/812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			815,30		30 582,09
		812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			513,34		19 255,39
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							2 505,45		89 341,45
3	ТЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	1 м3	13,43	1	13,43					
		1 ОТ					131,69		1 768,60	37,51	66 340,19
		2 ЭМ					261,93		3 517,72	16,04	56 424,23
		3 в т.ч. ОТМ					41,63		559,09	37,51	20 971,47
		4 М					37,30		500,94	12,49	6 256,74
		ЗТ	чел.-ч	12,16		163,3088					
		ЗТМ	чел.-ч	3,54		47,5422					
		Итого по расценке					430,92		5 787,26		129 021,16
		ФОТ							2 327,69		87 311,66
		Пр/812-040-2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	91		91			2 118,20		79 453,61
		разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также здания (сооружения) в целом									
		Пр/774-040-2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%	52		52			1 210,40		45 402,06
		разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также здания (сооружения) в целом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							9 115,86		253 876,83
4	ТЕР01-02-068-01	Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов, без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 Объем=4,38 / 100	100 м3	0,0438	1	0,0438					
Прил. 1. 12 п.3.183 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавшего на инструменты грунта: 1 группы ОЗП=1,1; Т3=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 42/Ипр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗИМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ ЗТ											
		Итого по расценке	чел.-ч	181	1,265	10,028667					
		ФОТ					1 726,74		95,67		3 598,58
	Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/Ир от 21.12.2020 п.25		%	89	0,9	80,1			95,67		3 588,58
	Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/Ир от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34			76,63		2 874,45
									32,53		1 220,12
		Всего по позиции							204,83		7 683,15
Итого по разделу 2 Демонтажные работы - ограждение :											
		Итого прямые затраты (справочно)							7 059,74		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 830,33		
		Эксплуатация машин							3 660,42		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							567,11		
		Материалы							568,99		
		Строительные работы							11 826,14		
		в том числе:									
		оплата труда							2 830,33		
		эксплуатация машин и механизмов							3 660,42		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							567,11		
		Материалы							568,99		
		накладные расходы							3 010,13		
		сметная прибыль							1 756,27		
		Итого ФОТ (справочно)							3 397,44		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 010,13		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 756,27		
		Итого по разделу 2 Демонтажные работы - ограждение							11 826,14		
Раздел 3. Вывоз мусора											
5	01-01-01-041 03.2022	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19,29	1	19,29			926,92		17 880,29
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
		Всего по позиции							982,97		17 880,29
6	03-21-01-030 03.2022	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км: 1 класс груза (Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом)	1 т груза	19,29	1	19,29			353,16		6 812,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							423,92		6 812,46
<b>Итого по разделу 3 Вывоз мусора :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 406,89		
		в том числе:									
		Материалы							1 406,89		
		Строительные работы							1 406,89		
		Строительные работы							982,97		
		в том числе:									
		Материалы							982,97		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							423,92		
		<b>Итого по разделу 3 Вывоз мусора</b>							<b>1 406,89</b>		
<b>Итого по смете:</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							8 582,91		201 168,12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 946,61		110 527,34
		Эксплуатация машин							3 660,42		58 807,32
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							567,11		21 272,30
		Материалы							1 975,88		31 833,46
		Строительные работы							13 482,97		384 969,57
		Строительные работы							13 059,05		378 157,11
		в том числе:									
		оплата труда							2 946,61		110 527,34
		эксплуатация машин и механизмов							3 660,42		58 807,32
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							567,11		21 272,30
		Материалы							1 551,96		25 021,00
		накладные расходы							3 103,27		116 403,84
		сметная прибыль							1 796,79		67 397,61
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							423,92		6 812,46
		Итого ФОТ (справочно)							3 513,72		131 799,64
		Итого накладные расходы (справочно)							3 103,27		116 403,84
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 796,79		67 397,61
		Непредвиденные затраты 1,5%							202,24		5 774,54
		Итого с непредвиденными							13 665,21		390 744,11
		Индекс-дефлятор на 2023г. и 2024г. 1,088							14 889,51		425 129,59
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>14 889,51</b>		<b>425 129,59</b>

Составил:

И.И. Степанов Д.С.О.У. Д.С.О.У. Д.С.О.У.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Н.А. Степанов У.А.О. У.А.О. У.А.О.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]