

Утверждено

Директор по реализации электроэнергетики и технической политике
Чесноков А.В.

10.02.2024

Заказчик ООО "УКС-Энерго"

(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 197 712,90 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка устройства сбора и передачи данных (УСПД)

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС2-1	Установка устройства сбора и передачи данных (УСПД) СМР		44 709,82	142 455,81		187 165,63
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		44 709,82	142 455,81		187 165,63
		Итого по Главам 1-2		44 709,82	142 455,81		187 165,63
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС9-1	Установка устройства сбора и передачи данных (УСПД) ПНР				4 731,14	4 731,14
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				4 731,14	4 731,14
		Итого по Главам 1-9		44 709,82	142 455,81	4 731,14	191 896,77
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
3	ЛС1	ПИР				5 816,13	5 816,13
		Итого по Главам 1-12		44 709,82	142 455,81	10 547,27	197 712,90
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету		44 709,82	142 455,81	10 547,27	197 712,90

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 1
на проектные (изыскательские) работы

Устройство сбора и передачи данных (УСПД)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 5,81613 тыс.руб.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а+вх)*Кj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Распределительное устройство 6-20 кВ с установкой шкафов заводского изготовления для наружной установки с количеством шкафовот 1 до 25 включительно, 1(1 шкаф)	СЦ "Раздел 1. Электроэнергетика (1987)" табл.36 п.16 (СЦ1-36-16) К1=0,4 Кинф=37	(0,38+0,02*1)*0,4*37 (А+В*Х)*К1*Кинф	5.92
	Итого по смете:			
	Итого Поз. 1			5.92
	Договорной коэффициент 0,982453882464541			5.81613
	ВСЕГО по смете			5.81613

Главный инженер проекта _____
Начальник отдела _____
Составил _____
Проверил _____

"__" ____ 2023 года

"__" ____ 2024 года

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9-1

Установка устройства сбора и передачи данных (УСПД) ПНР

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2024 г.

Сметная стоимость 4,731 тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРп02-02-004-01	Автономная наладка АС: I категории сложности	1 система			1					
		1 ОТ					156.21		156.21	14.68	2,293.16
		ЗТ	чел.-ч	5.25		5.25					
		Итого по расценке					156.21		156.21		2,293.16
		ФОТ							156.21		2,293.16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			115.60		1,696.94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			56.24		825.54
		Всего по позиции							328.05		4,815.64
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							156.21		2,293.16
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							156.21		2,293.16
		Прочие затраты							328.05		4,815.64
		Пусконаладочные работы							328.05		4,815.64
		в том числе:									
		оплата труда							156.21		2,293.16
		накладные расходы							115.60		1,696.94
		сметная прибыль							56.24		825.54
		Итого ФОТ (справочно)							156.21		2,293.16
		Итого накладные расходы (справочно)							115.60		1,696.94
		Итого сметная прибыль (справочно)							56.24		825.54
		договорной коэффициент 0,982453882464541									4,731.14
		ВСЕГО по смете									4,731.14

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

"__" ____ 2024 года

"__" ____ 2024 года

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ленинградской области:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2-1

Установка устройства сбора и передачи данных (УСПД)

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2024 г.

Сметная стоимость 187,166 тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.			1					
		1 ОТ					44.56		44.56	14.68	654.14
		2 ЭМ					47.38		47.38	7.27	344.45
		3 в т.ч. ОТм					5.73		5.73	14.68	84.12
		4 М					4.09		4.09	11.98	49.00
		ЗТ	чел.-ч	2.37		2.37					
		ЗТм	чел.-ч	0.29		0.29					
		Итого по расценке					96.03		96.03		1,047.59
		ФОТ							50.29		738.26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			48.78		716.11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25.65		376.51
		Всего по позиции							170.46		2,140.21
2	Оборудование	УСПД ВАВИОТ UPS GSV	шт			1	145,000.00		26,901.67	5.39	145,000.00
О		(Оборудование)									
		Всего по позиции							26,901.67		145,000.00
3	ТЕРм08-03-525-01	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А	1 шт.			1					
		1 ОТ					38.12		38.12	14.68	559.60
		2 ЭМ					1.16		1.16	8.2	9.51
		4 М					30.02		30.02	14.95	448.80
		ЗТ	чел.-ч	2.09		2.09					
		Итого по расценке					69.30		69.30		1,017.91
		ФОТ							38.12		559.60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			36.98		542.81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			19.44		285.40
		Всего по позиции							125.72		1,846.12
4	Материалы	Выключатель автоматический 25А 3 полюсной DEKraft BA-101 11056DEK (4.5 кА,С)	шт			1	320.00		49.08	6.52	320.00
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции							49.08		320.00
5	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.			1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					21.06		21.06	14.68	309.16
		4 М					0.73		0.73	14.25	10.40
		ЗТ	чел.-ч	1.12		1.12					
		Итого по расценке					21.79		21.79		319.56
		ФОТ							21.06		309.16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20.43		299.89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10.74		157.67
		Всего по позиции							52.96		777.12
6	ТССЦ-509-2643	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	100 шт.			0.01	388.00		3.88	9.34	36.24
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=1 / 100									
		Всего по позиции							3.88		36.24
7	ТЕРм08-02-341-04 применительно	Оттяжка фиксаторная	1 шт.			1					
		1 ОТ					30.83		30.83	14.68	452.58
		2 ЭМ					114.78		114.78	6.54	750.66
		3 в т.ч. ОТм					17.66		17.66	14.68	259.25
		4 М					0.62		0.62	14.6	9.05
		ЗТ	чел.-ч	1.64		1.64					
		ЗТм	чел.-ч	0.72		0.72					
		Итого по расценке					146.23		146.23		1,212.29
		ФОТ							48.49		711.83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			47.04		690.48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			24.73		363.03
		Всего по позиции							218.00		2,265.80
8	прайс	Мачта комплектная МТП-6	шт			1	6,200.00		950.92	6.52	6,200.00
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции							950.92		6,200.00
9	прайс	Кронштейн СКУ-150	шт			2	650.00		199.39	6.52	1,300.00
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции							199.39		1,300.00
10	ТЕРм08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м			0.2					
		Объем=20 / 100									
		1 ОТ					294.20		58.84	14.68	863.77
		2 ЭМ					5.37		1.07	7.74	8.28
		3 в т.ч. ОТм					0.49		0.10	14.68	1.47
		4 М					42.12		8.42	8.72	73.42
		ЗТ	чел.-ч	16.5		3.3					
		ЗТм	чел.-ч	0.02		0.004					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					341.69		68.33		945.47
		ФОТ							58.94		865.24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			57.17		839.28
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30.06		441.27
		Всего по позиции							155.56		2,226.02
11	ТССЦ-502-0495	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1,5 мм2 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=20 / 1000 * 1,02	1000 м			0.0204	1,002.70		20.46	15.19	310.79
		Всего по позиции							20.46		310.79
12	ТЕРм10-04-066-03	Щит распределительный	1 шт.			1					
		1 ОТ					647.79		647.79	14.68	9,509.56
		4 М					43.94		43.94	15.81	694.69
		ЗТ	чел.-ч	33		33					
		Итого по расценке					691.73		691.73		10,204.25
		ФОТ							647.79		9,509.56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			615.40		9,034.08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			343.33		5,040.07
		Всего по позиции							1,650.46		24,278.40
13	Материалы	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРН-П 3/8 пластиковый IP55 (Материалы для монтажных работ)	шт			1	800.00		122.70	6.52	800.00
		Всего по позиции							122.70		800.00
14	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Объем=20 / 100	100 м			0.2					
		1 ОТ					264.63		52.93	14.68	777.01
		2 ЭМ					63.44		12.69	3.77	47.84
		4 М					17.54		3.51	9.34	32.78
Н	103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	175		35					
Н	301-9920	Трубки защитные гофрированные	м	101.2		20.24					
		ЗТ	чел.-ч	15.2		3.04					
		Итого по расценке					345.61		69.13		857.63
		ФОТ							52.93		777.01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			51.34		753.70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			26.99		396.28
		Всего по позиции							147.46		2,007.61
15	Материалы	Гофра D25мм (Материалы для монтажных работ)	м			20	50.00		153.37	6.52	1,000.00
		Всего по позиции							153.37		1,000.00
Итого по смете:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							2,662.34		25,571.73
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							894.13		13,125.82
		Эксплуатация машин							177.08		1,160.74
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							23.49		344.84
		Материалы							1,591.13		11,285.17
		Монтажные работы							4,020.42		45,508.31
		в том числе:									
		оплата труда							894.13		13,125.82
		эксплуатация машин и механизмов							177.08		1,160.74
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23.49		344.84
		материалы							1,591.13		11,285.17
		накладные расходы							877.14		12,876.35
		сметная прибыль							480.94		7,060.23
		Оборудование							26,901.67		145,000.00
		Итого							30,922.09		190,508.31
		Итого ФОТ (справочно)							917.62		13,470.66
		Итого накладные расходы (справочно)							877.14		12,876.35
		Итого сметная прибыль (справочно)							480.94		7,060.23
		договорной коэффициент 0,982453882464541									187,165.63
		ВСЕГО по смете									187,165.63
		в т.ч. Строительные работы									0.00
		в т.ч. Монтажные работы									44,709.82
		в т.ч. Оборудование									142,455.81

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]