

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Работы по созданию охранной и тревожной сигнализации Тихвинского ОСЭ АО  
«Петербургская сбытовая компания»\*


по адресу: Ленинградская обл., г.Тихвин, 1а микрорайон, д.37

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
Монтажные работы				
1	Прокладка кабеля КСПВ 4х0,5 в труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм	м	706	КСПВ 4х0,5 ПВХ д16 мм
2	Прокладка кабеля КСПВ 4х0,5 в кабель-канале белый 2-й замок 25х16 мм	м	20	КСПВ 4х0,5 25х16 мм
3	Прокладка кабеля силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 в кабель-канале белый 2-й замок 25х16 мм	м	30	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 25х16 мм
4	Прокладка кабеля КСПВ 4х0,5 в кабель-канале белый 2-й замок 80х40 мм	м	4	КСПВ 4х0,5 80х40 мм
5	Монтаж Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)	шт	65	КС-4
6	Монтаж Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А	шт	1	
7	Монтаж закладных из труб стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	10	
8	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	15	
9	Монтаж Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	С2000М
10	Монтаж Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт	1	С2000-БКИ
11	Монтаж Клавиатура С2000-К	шт	1	С2000-К
12	Монтаж Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ	шт	1	С2000-ПИ
13	Монтаж Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet	шт	1	С2000-Ethernet
14	Монтаж Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	2	С2000-КДЛ
15	Монтаж Преобразователь протокола С2000-ПП	шт	1	С2000-ПП
16	Монтаж Блок сигнально-пусковой С2000-СП2	шт	1	С2000-СП2
17	Монтаж Адресный расширитель шлейфов С2000-АР2 исп. 02	шт	2	С2000-АР2 исп. 02
18	Монтаж Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	7	БРИЗ
19	Монтаж резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-12 исп. 01 с Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч = 1 шт.	шт	1	РИП-12 исп. 01
20	Монтаж звещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК ИСП.04	шт	33	С2000-СМК ИСП.04
21	Монтаж Извещатель охранный объёмный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп. 03	шт	48	С2000-ИК исп. 03
22	Монтаж Кронштейн для С2000-ИК исп. 03	шт	48	Для С2000-ИК исп. 03
23	Монтаж Извещатель охранный звуковой адресный С2000-СТ ИСП.03	шт	24	С2000-СТ ИСП.03
24	Монтаж Извещатель охранный ручной С2000-КТ	шт	2	С2000-КТ

25	Монтаж Оповещатель охранно-пожарный световой МАЯК-12-С	шт	1	МАЯК-12-С
Пусконаладочные работы				
26	Комплекс пусконаладочных работ по системе охранной сигнализации	сист	1	

\* ПРИМЕЧАНИЕ: Работы выполняются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

От Заказчика



Руководитель направления по ИТСО  
Д.В. Артемьев

От Подрядчика

\_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /