

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Работы по модернизации системы охранного видеонаблюдения Тихвинского ОСЭ АО
«Петербургская сбытовая компания»*


по адресу: Ленинградская обл., г.Тихвин, 1а микрорайон, д.37

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Монтажные работы				
1	Прокладка кабеля U/UTP, CAT 5е, ZH нг(А)-HF, 4PR, 24AWG в труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм	м	400	U/UTP, CAT 5е, ZH нг(А)-HF, 4PR, 24AWG ПВХ д16 мм
2	Прокладка кабеля U/UTP, CAT 5е, ZH нг(А)-HF, 4PR, 24AWG в кабель-канале белый 2-й замок 40x25 мм	м	50	U/UTP, CAT 5е, ZH нг(А)-HF, 4PR, 24AWG 40x25
3	Монтаж Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А	шт	1	
4	Монтаж закладных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	4	
5	Монтаж закладных из труб стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	8	
6	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	8	
7	Монтаж Сервер IPDROM PRO mi23062021_3.3	шт	1	IPDROM PRO mi23062021
8	Монтаж Персональный компьютер IPDROM WS ar01042021_5.2 с Монитор Hikvision DS-D5032FC-A 1 шт.	шт	1	IPDROM WS
9	Монтаж Бастион SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9	шт	1	Бастион SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9
10	Монтаж Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 650S Euro, 650BA	шт	1	Ippon Back Basic 650S Euro, 650BA
11	Монтаж Qtech QSW-4610-28T-POE-AC Управляемый коммутатор уровня L2+ с поддержкой PoE	шт	1	Qtech QSW-4610-28T-POE-AC
12	Монтаж Камера наблюдения цифровая NIC-2-DOM-Moto-IPD-SDV-(UPS-ARS-05) Купольная	шт	6	NIC-2-DOM-Moto-IPD-SDV-(UPS-ARS-05)
13	Монтаж Камера наблюдения цифровая NIC-2-BUL-Moto-IPD-SDV	шт	8	NIC-2-BUL-Moto-IPD-SDV
Пусконаладочные работы				
14	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения в составе:			
	Программное обеспечение Интеллект - Система защиты	шт	1	ПО
	Программное обеспечение Интеллект - Ядро системы	шт	1	ПО
	Программное обеспечение Интеллект - Подключение видеокамеры	шт	16	ПО
	Программное обеспечение Интеллект - Интеллектуальный поиск в архиве на 1 видеоканал	шт	16	ПО
	Программное обеспечение Интеллект - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ)	шт	1	ПО

15	Комплекс пусконаладочных работ по системе видеонаблюдения	сист	1	
----	---	------	---	--

* ПРИМЕЧАНИЕ: Работы выполняются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

От Заказчика



Руководитель направления по ИТСО
Д.В. Артемьев

От Подрядчика

/ _____ /