

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ


на Работы по созданию автоматической противопожарной системы Сертоловского ОСЭ  
АО «Петербургская сбытовая компания»\*  
по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
Монтажные работы				
1	Прокладка кабеля пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 в труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм	м	490	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ПВХ д16 мм
2	Прокладка кабеля пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 в труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм	м	380	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ПВХ д16 мм
3	Прокладка кабеля пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 в кабель-канале белый 2-й замок 25х16 мм	м	24	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 25х16 мм
4	Прокладка кабеля силовой ВВГнг-FRLS 3х1,5 в кабель-канале белый 2-й замок 25х16 мм	м	50	ВВГнг-FRLS 3х1,5 25х16 мм
5	Прокладка кабеля пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 в кабель-канале белый 2-й замок 80х40 мм	м	38	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 80х40 мм
6	Монтаж коробки ответвительной огнестойкая для о/п КМ-О (4к)-IP41	шт	35	КМ-О (4к)-IP41
7	Монтаж закладных из труб стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	25	
8	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	50	
9	Монтаж прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" с аккумуляторная батарея 12 В, 26 А*ч = 2 шт.	шт	1	ППКУП "Сириус"
11	Монтаж Блок сигнально-пусковой С2000-СП2	шт	7	С2000-СП2
20	Монтаж Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03	шт	50	ДИП-34А-03
20	Монтаж Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04	шт	22	ДИП-34А-04
24	Монтаж Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	шт	6	ИПР-513-3АМ
25	Монтаж Звуковой оповещатель Маяк-24-3М	шт	10	Маяк-24-3М
26	Монтаж Оповещатель световой «ВЫХОД» Молния-24	шт	14	Молния-24
Пусконаладочные работы				
27	Пусконаладочные работы по Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 57	сист	1	

\* ПРИМЕЧАНИЕ: Работы выполняются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства

ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

От Заказчика



Руководитель направления по ИТСО  
Д.В. Артемьев

От Подрядчика

\_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /