

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Работы по созданию охранной и тревожной сигнализации Сертоловского ОСЭ АО  
«Петербургская сбытовая компания»\*

по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
Монтажные работы				
1	Прокладка кабеля КСПВ 1х2х0,75 в труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм	м	600	КСПВ 4х0,5 ПВХ д16 мм
2	Прокладка кабеля КСПВ 1х2х0,75 в кабель-канале белый 2-й замок 25х16 мм	м	10	КСПВ 4х0,5 25х16 мм
3	Прокладка кабеля силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 в кабель-канале белый 2-й замок 25х16 мм	м	50	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 25х16 мм
4	Прокладка кабеля КСПВ 4х0,5 в кабель-канале белый 2-й замок 80х40 мм	м	4	КСПВ 4х0,5 80х40 мм
5	Монтаж Коробка коммутационная JB-701	шт	25	JB-701
6	Монтаж закладных из труб стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	14	
7	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	28	
8	Монтаж Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	2	С2000М
9	Монтаж Блок индикации с клавиатурой С2000-БИ	шт	2	С2000-БИ
10	Монтаж Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ	шт	2	С2000-ПИ
11	Монтаж Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet	шт	2	С2000-Ethernet
12	Монтаж Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	2	С2000-КДЛ
13	Монтаж Преобразователь протокола С2000-ПП	шт	2	С2000-ПП
14	Монтаж Блок сигнально-пусковой С2000-СП2	шт	4	С2000-СП2
15	Монтаж резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-12 исп. 01 с Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч = 1 шт.	шт	2	РИП-12 исп. 01
16	Монтаж звещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК ИСП.06	шт	25	С2000-СМК ИСП.06
17	Монтаж Извещатель охранный объёмный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп. 02	шт	49	С2000-ИК исп. 02
18	Монтаж Кронштейн для С2000-ИК исп. 02	шт	49	Для С2000-ИК исп. 02
19	Монтаж Извещатель охранный звуковой адресный С2000-СТ ИСП.03	шт	24	С2000-СТ ИСП.03
20	Монтаж Извещатель охранный ручной С2000-КТ	шт	3	С2000-КТ
Пусконаладочные работы				
21	Комплекс пусконаладочных работ по системе охранной сигнализации	сист	1	

\* ПРИМЕЧАНИЕ: Работы выполняются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

От Заказчика



Руководитель направления по ИТСО  
Д.В. Артемьев

От Подрядчика

\_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /