

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ


на Работы по созданию системы охранного телевидения Сертоловского ОСЭ АО
«Петербургская сбытовая компания»*

по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
Монтажные работы				
1	Прокладка кабеля U/UTP, CAT 5е, ZH нг(А)-HF, 4PR, 24AWG в труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм	м	600	U/UTP, CAT 5е, ZH нг(А)-HF, 4PR, 24AWG ПВХ д16 мм
2	Прокладка кабеля U/UTP, CAT 5е, ZH нг(А)-HF, 4PR, 24AWG в кабель-канале белый 2-й замок 40х25 мм	м	50	U/UTP, CAT 5е, ZH нг(А)-HF, 4PR, 24AWG 40х25
4	Монтаж закладных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	8	
5	Монтаж закладных из труб стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	12	
6	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	6	
7	Монтаж Сервер IPDROM PRO az01042025_1	шт	1	IPDROM PRO mi23062021
8	Монтаж Персональный компьютер IPDROM WS az01042025_2	шт	1	IPDROM WS
9	Монтаж Монитор 31,5» Delta Computers «COBA»	шт	1	OM3151 2K
10	Монтаж источника бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9	шт	1*	Бастион SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9
11	Монтаж Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 1000/600	шт	1	Бастион SKAT-UPS 1000/600
12	Монтаж Qtech QSW-4610-28T-POE-AC Управляемый коммутатор уровня L2+ с поддержкой PoE	шт	1	Qtech QSW-4610-28T-POE-AC
13	Монтаж Камера наблюдения цифровая NIC-2-DOM-Moto-IPD-SDA Купольная	шт	8	NIC-2-DOM-Moto-IPD-SDA
14	Монтаж Камера наблюдения цифровая NIC-2-BUL-Moto-IPD-SDA	шт	6	NIC-2-BUL-Moto-IPD-SDA
Пусконаладочные работы				
15	Настройка телевизионной IP-камеры	канал	14	
16	Настройка сетевого коммутатора	канал	17	
17	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения в составе:			
18	Программное обеспечение Интеллект X - Система защиты	шт	1	ПО
19	Программное обеспечение Интеллект X Эксперт - Подключение видеокамеры	шт	14	ПО
20	Программное обеспечение Интеллект X Эксперт - Интеллектуальный поиск в архиве на 1 видеоканал	шт	14	ПО
21	Комплекс пусконаладочных работ по системе видеонаблюдения	сист	1	

* ПРИМЕЧАНИЕ: Работы выполняются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

От Заказчика



Руководитель направления по ИТСО
Д.В. Артемьев

От Подрядчика

/ _____ /